

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桶装水车间土石方

标段：桶装水车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桶装水车间管道

标段：桶装水车间

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030801005001	低压不锈钢管	1、材质：304卫生级不锈钢（S30408，06Cr19Ni10），内外抛光，内壁洁净处理，符合饮用水卫生标准GB/T17219 2、规格：DN100，外径101.6mm，壁厚2.0mm，低压，工作压力≤1.6MPa 3、连接方式：氩弧焊焊接，焊口充氩保护；管件同材质同等级 4、执行标准：GB/T12771、GB/T29038-2024薄壁不锈钢管道技术规范 5、工作介质：生活饮用水/净水 6、工作压力：低压≤1.6MPa 7、包含内容：管道安装、焊口充氩保护、管件安装、管道水压试验、冲洗消毒、管道系统酸洗 8、工艺要求：焊接焊口内侧充氩气保护，防止焊缝氧化发黑，满足卫生级管道洁净要求	m	128		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桶装水车间管道

标段：桶装水车间

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030810004001	低压不锈钢法兰	1. 材质：304卫生级不锈钢法兰，与管道同材质 2. 规格：DN100，PN16 3. 连接：氩弧焊焊接，焊口充氩保护 4. 垫片：食品级EPDM三元乙丙橡胶垫片，配套不锈钢螺栓螺母 5. 工作内容：法兰安装、配套螺栓安装 6、工艺要求：焊接焊口内侧充氩气保护，防止焊缝氧化发黑，满足卫生级管道洁净要求	片	2		
3	030810004002	低压不锈钢法兰	1. 材质：304卫生级不锈钢法兰，与管道同材质 2. 规格：DN300，PN16 3. 连接：氩弧焊焊接，焊口充氩保护 4. 垫片：食品级EPDM三元乙丙橡胶垫片，配套不锈钢螺栓螺母 5. 工作内容：法兰安装、配套螺栓安装 6、工艺要求：焊接焊口内侧充氩气保护，防止焊缝氧化发黑，满足卫生级管道洁净要求	片	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桶装水车间管道

标段：桶装水车间

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030804003001	低压不锈钢管件	1. 材质：304卫生级不锈钢S30408，内外镜面抛光，内壁洁净处理，符合生活饮用水GB/T17219卫生标准 2. 规格：DN300×50，两端壁厚与对应管道一致，PN1.6MPa 低压 3. 连接方式：氩弧焊焊接，焊口内侧充氩保护 4. 执行标准：GB/T29038-2024薄壁不锈钢管道技术规范 5. 介质：生活饮用水 6. 工作内容：管件安装，焊口充氩保护	个	1		
5	030804003002	低压不锈钢管件	1. 材质：304卫生级不锈钢S30408，内外镜面抛光，内壁洁净处理，符合生活饮用水GB/T17219卫生标准 2. 规格：DN100，与配套管道同壁厚2.0mm，PN1.6MPa 低压 3. 角度：90° 焊接弯头 4. 连接方式：氩弧焊焊接，焊口内侧充氩保护；管件与管道材质、壁厚一致 5. 执行标准：GB/T29038-2024薄壁不锈钢管道技术规范 6. 介质：生活饮用水 7. 工作内容：管件安装；焊口充氩保护	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桶装水车间管道

标段：桶装水车间

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030804003003	低压不锈钢管件	1. 材质：304卫生级不锈钢S30408，内外镜面抛光，内壁洁净处理，符合生活饮用水GB/T17219卫生标准 2. 规格：DN100×50，两端壁厚与对应管道一致，PN1.6MPa 低压 3. 连接方式：氩弧焊焊接，焊口内侧充氩保护 4. 执行标准：GB/T29038-2024薄壁不锈钢管道技术规范 5. 介质：生活饮用水 6. 工作内容：管件安装，焊口充氩保护	个	1		
7	031202009001	管道外壁防腐（三布五油环氧煤沥青）	1. 防腐对象：304不锈钢管道外壁 2. 防腐做法：环氧煤沥青两布三油，底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆 3. 工作内容：除锈、刷底漆、缠绕玻璃丝布、刷面漆	m2	38.78		
8	041001001001	拆除路面	1. 拆除部位：室外混凝土路面 2. 拆除厚度：按设计实际厚度（例：200mm厚C25混凝土路面） 3. 拆除要求：人工拆除	m2	29		
9	040203007001	水泥混凝土	1. 部位：原有混凝土路面恢复 2. 基层：原地基夯实 3. 面层：C25商品混凝土，厚度200mm；	m2	29		
10	041001002001	拆除人行道	1. 拆除部位：人行道	m2	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桶装水车间管道

标段：桶装水车间

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040204001001	人行道块料铺设	1. 部位：原有人行道恢复 2. 基层：原土夯实；150mm厚级配砂石垫层；30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层：同原规格人行道透水砖（水泥砖） 4. 施工要求：砖缝填砂，平整度、坡度与原有人行道保持一致，与周边现状顺接 5. 工作内容：基底夯实、人行道砖铺设、扫缝清理	m2	15		
12	011003003001	防腐涂料	1. 拆除部位：室外环氧自流平地面 2. 拆除构造：环氧自流平面层、底漆层一并铲除，保留原有混凝土基层 3. 部位：室外原有地面环氧自流平恢复 2. 基层处理：原有混凝土基层打磨、除尘、修补坑洞裂缝 3. 构造做法：环氧底漆1遍 → 环氧中涂砂浆层 → 环氧自流平面漆1遍；总厚度≥2mm 4. 材料：环氧树脂底漆、中涂砂浆、自流平面漆；洁净耐磨 5. 质量：表面平整，无气泡，颜色与原有地面尽量保持一致 6. 工作内容：基层打磨修补、除尘、底漆涂刷、中涂砂浆、自流平面漆施工、养护	m2	1		
本页小计							
合 计							